

温岭市城南镇 2025 年四好农村路建设
(C493 广联-西合 C494 广联-黄湾
C499 东湖-营田)

预 算 书

温岭市交通设计院有限公司
二〇二五年五月

温岭市城南镇 2025 年四好农村路建设
(C493 广联-西合 C494 广联-黄湾
C499 东湖-营田)

设计预算

编制:

张



复核:

郑李昀



温岭市交通设计院有限公司
二〇二五年五月



编制说明

一. 编制依据

本次概预算编制采用编制依据如下：

(1)、《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018；

(2)、《公路工程项目概算预算编制办法》JTG3831-2018 简称《概算预算编制办法》；《转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》浙交[2019]116 号；

(3)、台州市交通工程造价管理《材料价格信息》2025 年第 5 期，《台州造价》2025 年第 04 期（总第 256 期）；

(4)、本项目施工图设计文件；

(5)、本项目预算采用同望软件 WECOST V10.8.2 版本编制。

二. 取费标准

《公路工程项目概算预算编制办法》JTG3831-2018；《转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》浙交[2019]116 号。

1 建筑安装工程费

(I)、直接费

(1) 人工费

人工费单价为 127.66 元/工日。

(2) 材料费

材料费单价依据台州市交通工程造价管理近期发布的《材料价格信息》专辑，并结合本项目具体情况计算确定。

(3) 施工机械使用费

施工机械台班单价根据《公路工程机械台班费用定额》并根据市场价调整了其中可变部分费用单价计算确定。

(II) 设备购置费

设备单价依据台州市交通工程造价管理近期发布的《材料价格信息》

专辑，，并结合本项目具体情况计算确定。

（III）措施费

（1）冬季施工增加费

按准二区的标准以各类工程的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数计取。

（2）雨季施工增加费

按Ⅱ区 7 个月的标准以各类工程的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数计取。

（3）夜间施工增加费

以夜间施工工程项目的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数计取。

（4）海岛施工增加费

不计。

（5）行车干扰工程施工增加费

按双向行车次数 2001-3000 以上的标准以定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数计取。

（6）施工辅助费

以各类工程的定额直接费为基数计取。

（7）工地转移费

按工地转移距离 20km 的标准以各类工程定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数计取。

（IV）企业管理费

（1）基本管理费用

以各类工程的定额直接费为基数计取。

（2）主副食运费补贴

按综合距离 1km 的标准以各类工程的定额直接费为基数计取。

（3）职工探亲路费

以各类工程的定额直接费为基数计取。

（4）职工取暖补贴

按准二区的标准以各类工程的定额直接费为基数计取。

（5）财务费用

以各类工程的定额直接费为基数计取。

(V) 规费

(1) 养老保险费

按费率 14% 标准以各类工程的人工费之和为基数计取。

(2) 失业保险费

按费率 0.5% 标准以各类工程的人工费之和为基数计取。

(3) 医疗保险费

按费率 8% 标准以各类工程的人工费之和为基数计取。

(4) 工伤保险费

按费率 1.3% 标准以各类工程的人工费之和为基数计取。

(5) 住房公积金

按费率 8.5% 标准以各类工程的人工费之和为基数计取。

(VI) 利润

按费率 7.42% 标准以定额直接费及措施费、企业管理费之和计取。

(VII) 税金

综合税率 9% 计取。

(VIII) 专项费用

(1) 施工场地建设费

按累进法以定额建筑安装工程费减支专项费用为基数计取。

(2) 安全生产费

按费率 2.0% 以建筑安装工程费为基数计取。

不计。

(8) 工程保险费

按费率 0.4% 标准以建筑安装工程费为基数计取。

4 预备费

(1) 基本预备费按费率 3% 标准以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数计取。

(2) 价差预备费

不计

三、工程造价

路 段 项 目	C493 广联-西合 (元)	C494 广联-黄湾 (元)	C499 东湖-营田 (元)	合计(元)	备注
第一部分建筑安装工程费	53244	95406	178014	326664	
第二部分土地征用及拆迁补偿费					
第三部分工程建设其他费用					
第四部分预备费					
第一至四部分费用合计	53244	95406	178014	326664	
公路基本造价	53244	95406	178014	326664	

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.889	326664	367450.77	100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
111	C493广联-西合		0.135	49967	370123.43	15.30	
101	临时工程	km	0.135	1900	14074.07	0.58	
10108	媒体通告费	项	1	1000	1000	0.31	
10109	临时标志牌等	项	1	900	900	0.28	
107	交通工程及沿线设施	km	0.135	48067	356049.36	14.71	
10701	交通安全设施	km	0.135	48067	356049.36	14.71	
JA01	护栏	m	135	47987	355.46	14.69	
JA06	轮廓标	个	12	80	6.68	0.02	
112	C494广联-黄湾		0.366	89533	244625.19	27.41	
101	临时工程	km	0.366	8242	22519.71	2.52	
10104	临时供电设施	总额	1	6242	6242.21	1.91	
10108	媒体通告费	项	1	1000	1000	0.31	
10109	临时标志牌等	项	1	1000	1000	0.31	
102	路基工程	km	0.366	20813	56887.48	6.37	
LJ01	场地清理	km	0.366	18754	51241.72	5.74	
LJ0102	挖除旧路面	m3	115	18754	163.08	5.74	
LJ02	路基挖方	m3	10	881	88.09	0.27	
LJ0201	挖土方	m3	10	881	88.09	0.27	
LJ03	路基填方	m3	10	1178	117.82	0.36	
LJ0302	借方填筑	m3	10	1178	117.82	0.36	
103	路面工程	km	0.366	57090	155984.3	17.48	
LM02	水泥混凝土路面	m2	322	57090	177.3	17.48	
LM0203	路面基层	m2	365	20795	56.97	6.37	

编制：张筱祎

复核：郑奕昀

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西台 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西台 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM0205	水泥混凝土面层	m2	322	36295	112.72	11.11	
107	交通工程及沿线设施	km	0.366	3387	9253.7	1.04	
10701	交通安全设施	km	0.366	3387	9253.7	1.04	
JA04	标线	m2	73.2	3387	46.27	1.04	
113	C499 东湖-营田		0.388	167056	430556.27	51.14	
101	临时工程	km	0.388	9242	23820.14	2.83	
10104	临时供电设施	总额	1	6242	6242.21	1.91	
10108	媒体通告费	项	1	1500	1500	0.46	
10109	临时标志牌等	项	1	1500	1500	0.46	
102	路基工程	km	0.388	40903	105419.42	12.52	
LJ01	场地清理	km	0.388	38844	100112.64	11.89	
LJ0102	挖除旧路面	m3	223	38844	174.19	11.89	
LJ02	路基挖方	m3	10	881	88.09	0.27	
LJ0201	挖土方	m3	10	881	88.09	0.27	
LJ03	路基填方	m3	10	1178	117.82	0.36	
LJ0302	借方填筑	m3	10	1178	117.82	0.36	
103	路面工程	km	0.388	113320	292063.02	34.69	
LM02	水泥混凝土路面	m2	675	113320	167.88	34.69	
LM0203	路面基层	m2	675	38608	57.2	11.82	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	675	74712	110.68	22.87	
107	交通工程及沿线设施	km	0.388	3590	9253.7	1.10	
10701	交通安全设施	km	0.388	3590	9253.7	1.10	
JA04	标线	m2	77.6	3590	46.27	1.10	
110	专项费用	元	1	20108	20108.42	6.16	

编制：张筱祎

复核：郑奕昀

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
11001	施工场地建设费	元	1	13703	13703.25	4.19	
11002	安全生产费	元	1	6405	6405.17	1.96	
5	第一至四部分合计	公路公里	0.889	326664	367450.77	100.00	
6	建设贷款利息	公路公里	0.889				
7	公路基本造价	公路公里	0.889	326664	367450.77	100.00	

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	7.42%	税率(%)	9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	111	C493广联-西合		0.135	29931.86		1057.77	36590.41	4440.82	42089		347.59	890.26	499.2	2171.81	3968.81	49967	370123.43		
2	101	临时工程	km	0.135	1900			1900		1900							1900	14074.07		
3	10108	媒体通告费	项	1	1000			1000		1000							1000	1000		
4	10109	临时标志牌等	项	1	900			900		900							900	900		
5	107	交通工程及沿线设施	km	0.135	28031.86		1057.77	34690.41	4440.82	40189		347.59	890.26	499.2	2171.81	3968.81	48067	356049.36		
6	10701	交通安全设施	km	0.135	28031.86		1057.77	34690.41	4440.82	40189		347.59	890.26	499.2	2171.81	3968.81	48067	356049.36		
7	JA01	护栏	m	135	27979.94		1047.05	34638.28	4440.82	40126.15		346.61	888.09	495.73	2167.73	3962.19	47987	355.46		
8	JA0105	钢护栏	m	135	27807.95		1045.76	34430.13	4440.24	39916.14		345.33	882.4	495.32	2154.45	3941.43	47735	353.59		
9	JA0106	端头	个	2	126.43		0.83	154.23	0.58	155.64		0.72	3.79	0.27	9.72	15.31	185	92.72		
10	JA0107	反光膜	m2	0.24	45.56		0.46	53.91		54.37		0.56	1.9	0.15	3.56	5.45	66	274.96		
11	JA06	轮廓标	个	12	51.92		10.72	52.13		62.85		0.98	2.16	3.46	4.09	6.62	80	6.68		
12	JA0603	栏式轮廓标	个	12	51.92		10.72	52.13		62.85		0.98	2.16	3.46	4.09	6.62	80	6.68		
13	112	C494广联-黄湾		0.366	59417.43		14229.14	48875.85	9056.86	72161.85		1281.88	1180.96	3237.54	4443.12	7227.48	89553	244625.19		
14	101	临时工程	km	0.366	6921.44		2287.24	4687.68		6974.91		68.56	205.08	92.78	385.48	515.41	8242	22519.71		
15	10104	临时供电设施	总额	1	4921.44		287.24	4687.68		4974.91		68.56	205.08	92.78	385.48	515.41	6242	6242.21		
16	10108	媒体通告费	项	1	1000		1000			1000							1000	1000		
17	10109	临时标志牌等	项	1	1000		1000			1000							1000	1000		
18	102	路基工程	km	0.366	14039.83		8098.25	900	6255.47	15253.72		675.36	283.81	1769.14	1112.93	1718.55	20813	56867.48		
19	LJ01	场地清理	km	0.366	12412.82		7490.8		6094.12	13584.93		653.74	275.18	1702.14	989.96	1548.53	18754	51241.72		
20	LJ0102	挖除旧路面	m3	115	12412.82		7490.8		6094.12	13584.93		653.74	275.18	1702.14	989.96	1548.53	18754	163.08		
21	LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	58	11102.91		7428.95		4752.28	12181.23		570.02	244.95	1650.19	884.31	1397.76	16928	291.87		
22	LJ010204	挖除水泥稳定基层	m3	57	1309.91		61.85		1341.85	1403.7		83.72	30.23	51.94	105.65	150.77	1826	32.04		

复核：郑奕均

编制：张筱祥

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	7.42%	税率(%)	9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
23	LJ02	路基挖方	m3	10	654.1		545.15		142.87	688.02		16.66	6.34	46.88	50.24	72.73	881	88.09		
24	LJ0201	挖土方	m3	10	654.1		545.15		142.87	688.02		16.66	6.34	46.88	50.24	72.73	881	88.09		
25	LJ03	路基填方	m3	10	972.91		62.3	900	18.48	980.78		4.96	2.29	20.12	72.73	97.28	1178	117.82		
26	LJ0302	借方填筑	m3	10	972.91		62.3	900	18.48	980.78		4.96	2.29	20.12	72.73	97.28	1178	117.82		
27	103	路面工程	km	0.366	35819.79		3553.97	41358.53	2382.84	47295.33		480.12	582.22	1282.06	2736.65	4713.87	57090	155984.3		
28	LM02	水泥混凝土路面	m2	322	35819.79		3553.97	41358.53	2382.84	47295.33		480.12	582.22	1282.06	2736.65	4713.87	57090	177.3		
29	LM0203	路面基层	m2	365	11032.3		792.71	15883.54	830.67	17516.91		163.53	267.81	279.57	850.6	1717.06	20795	56.97		
30	LM02030	水泥稳定类基层(厚15cm)	m2	295	7247.44		282.45	12260.86	500.61	13043.91		100.09	209.96	91.23	560.77	1260.54	15266	51.75		
31	LM02030	水泥混凝土基层(厚15cm)	m2	70	3784.86		510.26	3632.69	330.06	4473		63.43	57.85	188.34	289.84	456.52	5529	78.99		
32	LM0205	水泥混凝土面层	m2	322	24787.49		2761.26	25464.99	1552.17	29778.42		316.59	314.41	1002.49	1886.05	2996.82	36295	112.72		
33	LM02050	水泥混凝土(厚18cm)	m2	322	23754.68		2569.16	24641.34	1545.9	28756.4		310.19	283.43	940.44	1806.64	2888.74	34986	108.65		
34	LM02050	钢筋	t	0.228	1032.81		192.1	823.65	6.27	1022.02		6.41	30.97	62.05	79.41	108.08	1309	5740.96		
35	107	交通工程及沿线设施	km	0.366	2636.37		289.69	1929.64	418.55	2637.88		57.84	109.86	93.57	208.06	279.65	3387	9253.7		
36	10701	交通安全设施	km	0.366	2636.37		289.69	1929.64	418.55	2637.88		57.84	109.86	93.57	208.06	279.65	3387	9253.7		
37	JA04	标线	m2	73.2	2636.37		289.69	1929.64	418.55	2637.88		57.84	109.86	93.57	208.06	279.65	3387	46.27		
38	JA0401	路面标线	m2	73.2	2636.37		289.69	1929.64	418.55	2637.88		57.84	109.86	93.57	208.06	279.65	3387	46.27		
39	JA040101	热熔标线	m2/m	73.2	2636.37		289.69	1929.64	418.55	2637.88		57.84	109.86	93.57	208.06	279.65	3387	46.27		
40	113	C499 东湖-营田		0.388	109463.58		27025.91	89601.17	17779	134406.08		2461.35	2021.49	6388.79	8232.22	13545.89	167056	430556.27		
41	101	临时工程	km	0.388	7921.44		3287.24	4687.68		7974.91		68.56	205.08	92.78	385.48	515.41	9242	23820.14		
42	10104	临时供电设施	总额	1	4921.44		287.24	4687.68		4974.91		68.56	205.08	92.78	385.48	515.41	6242	6242.21		
43	10108	媒体通告费	项	1	1500		1500			1500							1500	1500		

复核：郑奕昀

编制：张筱祎

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

序号	分项目编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	7.42%	税率(%)	9.0%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
44	10109	临时标志牌等	项	1	1500		1500			1500							1500		1500
45	102	路基工程	km	0.388	27302.48		16343.46	900	12535.18	29778.64		1368.97	577.43	3630.14	2170.27	3377.29	40903	105419.42	
46	LJ01	场地清理	km	0.388	25675.47		15736.02		12373.83	28109.84		1347.35	568.81	3563.13	2047.3	3207.28	38844	100112.64	
47	LJ0102	挖除旧路面	m3	223	25675.47		15736.02		12373.83	28109.84		1347.35	568.81	3563.13	2047.3	3207.28	38844	174.19	
48	LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	122	23354.4		15626.42		9996.17	25622.59		1199	515.24	3471.09	1860.09	2940.12	35608	291.87	
49	LJ010204	挖除水泥稳定基层	m3	101	2321.07		109.6		2377.66	2487.26		148.35	53.56	92.04	187.21	267.16	3236	32.04	
50	LJ02	路基挖方	m3	10	654.1		545.15		142.87	688.02		16.66	6.34	46.88	50.24	72.73	881	88.09	
51	LJ0201	挖土方	m3	10	654.1		545.15		142.87	688.02		16.66	6.34	46.88	50.24	72.73	881	88.09	
52	LJ03	路基填方	m3	10	972.91		62.3	900	18.48	980.78		4.96	2.29	20.12	72.73	97.28	1178	117.82	
53	LJ0302	借方填筑	m3	10	972.91		62.3	900	18.48	980.78		4.96	2.29	20.12	72.73	97.28	1178	117.82	
54	103	路面工程	km	0.388	71444.82		7088.12	81967.86	4800.12	93856.09		962.51	1122.52	2566.68	5455.91	9356.74	113320	292063.02	
55	LM02	水泥混凝土路面	m2	675	71444.82		7088.12	81967.86	4800.12	93856.09		962.51	1122.52	2566.68	5455.91	9356.74	113320	167.88	
56	LM0203	路面基层	m2	675	20565.87		1501.09	29449.5	1552.91	32503.49		305.56	495.9	530.22	1585.46	3187.86	38608	57.2	
57	LM02030	水泥稳定类基层(厚15cm)	m2	540	13266.5		517.02	22443.6	916.37	23876.99		183.22	384.33	167	1026.49	2307.42	27945	51.75	
58	LM02030	水泥混凝土基层(厚15cm)	m2	135	7299.38		984.07	7005.9	636.54	8626.5		122.34	111.57	363.22	558.97	880.43	10663	78.99	
59	LM0205	水泥混凝土面层	m2	675	50878.94		5587.03	52518.37	3247.21	61352.6		656.95	626.62	2036.46	3870.46	6168.88	74712	110.68	
60	LM02050	水泥混凝土(厚18cm)	m2	675	49796.31		5385.66	51654.98	3240.63	60281.27		650.23	594.15	1971.42	3787.22	6055.59	73340	108.65	
61	LM02050	钢筋	t	0.239	1082.64		201.37	863.39	6.57	1071.33		6.72	32.47	65.04	83.24	113.29	1372	5740.97	
62	107	交通工程及沿线设施	km	0.388	2794.84		307.1	2045.63	443.71	2796.44		61.31	116.46	99.19	220.57	296.46	3590	9253.7	
63	10701	交通安全设施	km	0.388	2794.84		307.1	2045.63	443.71	2796.44		61.31	116.46	99.19	220.57	296.46	3590	9253.7	
64	JA04	标线	m2	77.6	2794.84		307.1	2045.63	443.71	2796.44		61.31	116.46	99.19	220.57	296.46	3590	46.27	

复核：郑奕均

编制：张筱祎

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	金额	费率(%)	金额	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
65	JA0401	路面标线	m2	77.6	2794.84		307.1	2045.63	443.71	2796.44		61.31	116.46	99.19	220.57	296.46	3590	46.27			
66	JA040101	热熔标线	m2/m	77.6	2794.84		307.1	2045.63	443.71	2796.44		61.31	116.46	99.19	220.57	296.46	3590	46.27			
67	110	专项费用	元	1						20108.42							20108	20108.42			
68	11001	施工场地建设费	元	1						13703.25							13703	13703.25			
69	11002	安全生产费	元	1						6405.17							6405	6405.17			
合计					198812.87		42312.83	175067.42	31276.69	268765.35		4090.82	4092.7	10125.53	14847.15	24742.18	326664	367450.77			

编制：张筱祎

复核：郑奕昀

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	冬雨季施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率	基本费用	主副食运输费	职工探亲路费	取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.289					4.775	0.521	0.224	6.288	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
02	石方		1.194					4.035	0.47	0.176	5.405	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
03	运输		1.314					4.641	0.154	0.157	6.112	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
04	路面	0.073	1.267					4.046	0.818	0.321	5.707	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
06	构造物	0.115	0.884					2.693	1.201	0.262	3.954	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
06-1	构造物 (绿化)		0.884					2.693	1.201	0.262	3.899	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
07	构造物	0.165	1.059					2.915	1.537	0.333	4.472	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08	构造物 (一般)	0.292	1.996					2.745	2.729	0.622	5.655	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-1	构造物 (室内)	0.292						2.745	2.729	0.622	3.659	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-2	构造物 (桥梁)	0.292	1.996					2.745	2.729	0.622	5.655	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-3	构造物 (设备安装)	0.292						2.745	2.729	0.622	3.659	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
09	技术复杂大桥	0.17	1.233						1.677	0.389	1.792	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3

编制：张筱祎

复核：郑奕均

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工地建设费	{公路工程2019施工地建设费}	13703	13703
11002	安全生产费	{A}*2%	6405	6405

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	127.66		19	石油沥青	t	3001001	4035	
2	机械工	工日	1051001	127.66		20	汽油92号	kg	3003002	9	
3	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	1511031	334		21	柴油0号, - 10号, - 20号	kg	3003003	7.16	
4	普C40-32.5-4(商)普C40-32.5-4(商)	m3	1511038	412		22	煤	t	3005001	1000	
5	HPB300钢筋	t	2001001	3049		23	电	kW·h	3005002	0.64	
6	HRB400钢筋	t	2001002	3219		24	水	m3	3005004	4.86	
7	钢丝绳股丝6-7 x 19, 绳径7.1~9mm; 股丝φ x 37, 绳径	t	2001019	5475		25	锯材中板 = 19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1681	
8	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.12		26	底油	kg	5009007	11.37	
9	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	6.12		27	热熔涂料	kg	5009008	3.89	
10	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3442		28	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	281	
11	钢板Q235, = 5~40mm	t	2003005	3407		29	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	163	
12	镀锌钢板 = 1mm, = 1.5mm, = 3mm	t	2003012	5018		30	32.5级水泥	t	5509001	319	
13	型钢立柱镀锌(包括斜撑)	t	2003016	8563		31	钢筋混凝土电杆(7m)	根	5511002	264.1	
14	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	6637		32	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.72	
15	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.7		33	反光膜	m2	6007004	204	
16	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		34	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20	m	7001009	14.02	
17	铁件铁件	kg	2009028	5.51		35	其他材料费	元	7801001	1	
18	镀锌铁件	kg	2009029	7.5		36	设备摊销费	元	7901001	1	

编制：张筱祎

复核：郑奕昀

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）
 编制范围：温岭市城南镇2025年四好农村路建设（C493广联-西合 C494广联-黄湾 C499东湖-营田）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	钻头 135 135	个	浙2010005	862.07	
38	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1592.71	
39	斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	633.11	
40	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1276.12	
41	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	629.67	
42	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	805.68	
43	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	26.24	
44	功率235kW以内稳定土拌和机LWB230	台班	8003005	1901.72	
45	热熔标线设备(含热熔釜标线车BL-130、油漆抹器动力等)	台班	8003070	808.07	
46	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1430.61	
47	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	276.33	
48	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	226.73	
49	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	351.21	
50	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	446.51	
51	装载质量5t以内载货汽车	台班	8007004	602.41	
52	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	728.41	
53	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1155.04	
54	护栏液压打桩(钻孔)机27.2kW	台班	8011087	341	

编制：张筱祎

复核：郑奕均