

咨询项目名称： 温岭市妇幼保健院二期门诊口腔科人流室等改造工程

咨询报告编号： 浙腾起（台）编[2025]107号

咨询项目委托方： 温岭市妇幼保健院

咨询企业法定住所：浙江省台州市温岭市城东街道楼山村二区 58 幢 692 号

公司经营住所：温岭市城东街道创业大厦 1302 室

邮 编： 317500

联系电话： 一级15988959953

法定代表人：



项目负责人：



专业咨询人员(编审人)：

专业咨询人员(编审人)：



浙江腾起工程咨询有限公司

浙腾起（台）编[2025]107号

温岭市妇幼保健院二期门诊口腔科人流室等改造工程 预算编制说明

温岭市妇幼保健院：

我公司受贵单位的委托，对温岭市妇幼保健院二期门诊口腔科人流室等改造工程进行了控制价编制，该工作基本完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：温岭市妇幼保健院二期门诊口腔科人流室等改造工程。
- 2、工程地点：温岭市妇幼保健院内。
- 3、工程内容：口腔科生态板基层柜体，理化板板面；铝合金框玻璃隔断及移门制作安装，304 不锈钢水槽安装；人流室 304 不锈钢玻璃隔断制作安装，成品装饰木门安装，新增门禁系统，室外停车位改为瓷砖地面等零星水电安装工程。

二、编制依据

- 1、建设单位提供的设计图纸及指定要求。
- 2、根据《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018 版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018 版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018 版）等本省、市有关综合解释、补充规定。
- 3、单独装饰工程：按中值计取，企业管理费三类中值 15.16%，利润中值 7.62%计取，安全文明施工措施 6.57%，提前竣工增加(20%)1.29%，

冬雨季施工增加费 0.11%，材料二次搬运费 0.5%，规费按 27.92% 计取，税金按 9% 计取。

4、计价方式：采用定额清单计价法。

5、计税方式：采用一般计税法。

6、本工程材料单价按《台州造价》（8/2025）信息价的除税价（温岭市）及市场价取定。

三、有关事项说明：

1、本预算工程量根据现场实际情况测量，可能会和实际施工产生差异，最终按实结算。

2、施工单位在中标后应根据实际具体点位情况等因素综合考虑其具体型号参数，须能完全满足现场具体要求。

3、本工程图纸未细化，工程量部分为暂估，具体数量须施工单位根据实际情况进行调整，结算时按实调整。

4、其他未尽事项，如实际施工发生时，以业主联系单、签证单为准。

四、咨询结论：

本工程预算价：147571 元（大写金额：壹拾肆万柒仟伍佰柒拾壹元整）


浙江腾起工程咨询有限公司
2025年9月22日

主题词：造价 咨询 编制 报告
抄 送：

共印： 4 份

单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称: 土建			第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	132641.41
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	7542.82
2	措施项目费		(2.1+2.2)	143.31
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) \times 1.9%	143.31
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.92%	2105.96
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	134890.68
6	下浮金额		(5-暂估材料) \times 0%	
7	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) \times 6.57%	495.56
8	税金		(5+6+7) \times 9%	12184.76
招标控制价合计			5+6+7+8	147571.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		口腔科			49195.94	1495.26	10.40		
		房间1			8312.02	108.97	1.30		
1	综合价	木饰面电脑桌(含生态板、五金配件及所有人材机)	m ²	13.0975	220.00	2881.45			
2	综合价	木饰面操作台(含生态板、五金配件及所有人材机)	m ²	14.505	220.00	3191.10			
3	综合价	理化板台面(23.7mm厚含开孔、五金配件所有人材机费用)	m ²	4.595	400.00	1838.00			
4	C10-1-229*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15	m	5	16.17	80.85	0.65		
5	C10-1-230*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	5	19.03	95.15	0.65		
6	C10-3-14*J0.5换	立柱式洗脸盆拆除	组	1	25.47	25.47			
7	综合价	感应式水龙头拆除后重新安装	套	1	200.00	200.00			
		房间2			7912.02	108.97	1.30		
8	综合价	木饰面电脑桌(含生态板、五金配件及所有人材机)	m ²	13.0975	220.00	2881.45			
9	综合价	木饰面操作台(含生态板、五金配件及所有人材机)	m ²	14.505	220.00	3191.10			
本页小计					14384.57	108.97	1.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
10	综合价	理化板台面(23.7mm厚含开孔、五金配件所有人材机费用)	m ²	3.595	400.00	1438.00			
11	C10-1-229*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15	m	5	16.17	80.85	42.85	0.65	
12	C10-1-230*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	5	19.03	95.15	48.15	0.65	
13	C10-3-14*J0.5换	立柱式洗脸盆拆除	组	1	25.47	25.47	17.97		
14	综合价	感应式水龙头拆除后重新安装	套	1	200.00	200.00			
		房间3							
15	综合价	木饰面操作台(含生态板、五金配件及所有人材机)	m ²	16.505	220.00	3631.10			
16	综合价	理化板台面(23.7mm厚含开孔、五金配件所有人材机费用)	m ²	3.595	400.00	1438.00			
17	C10-1-229*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15	m	10	16.17	161.70	85.70	1.30	
18	C10-1-230*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	10	19.03	190.30	96.30	1.30	
19	C10-1-276*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料排水管道(粘接)公称直径(mm以内)50	m	10	21.45	214.50	113.50		
本页小计						7475.07	404.47	3.90	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
20	C10-3-17*A1.2B1.05C1.2换	台下式洗脸盆安装(含配套五金配件及水龙头)	组	1	526.23	526.23	47.76		
21	C13-1-137*A1.2B1.05C1.2换	混凝土墙体钻孔 直径(mm以内) 63	个	1	27.72	27.72	19.72		
22	C13-1-132*A1.2B1.05C1.2换	混凝土楼板钻孔 直径(mm以内) 63	个	1	18.84	18.84	12.83		
23	综合价	感应式水龙头拆除后重新安装	套	1	200.00	200.00			
		房间4				2100.00			
24	综合价	门扇拆除更换及门和门侧修补	扇	3	700.00	2100.00			
		房间6				6000.00			
25	综合价	304不锈钢玻璃百叶帘隔断(含1mm厚不锈钢框,不锈钢平开门及合页、五金配件及所有人材机)	m ²	7.5	800.00	6000.00			
		房间7				15550.45	573.46	2.60	
26	综合价	木饰面电脑桌(含生态板、五金配件及所有人材机)	m ²	23.876	220.00	5252.72			
27	综合价	木饰面操作台(含生态板、五金配件及所有人材机)	m ²	19.66	220.00	4325.20			
28	综合价	理化板台面(23.7mm厚含开孔、五金配件所有人材机费用)	m ²	6.02	400.00	2408.00			
本页小计						20858.71	80.31		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
					综合单价	合价	其中			暂估价
							人工费	机械费		
29	12-201	铝合金框玻璃隔断	m ²	7.89	230.24	1816.59	355.52			
30	综合价	铝合金框移门(含轨道及所有人材机)	m ²	2.1	450.00	945.00				
31	C10-1-229*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15`修缮专业套取安装专业定额时	m	10	16.17	161.70	85.70	1.30		
32	C10-1-230*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20`修缮专业套取安装专业定额时	m	10	19.03	190.30	96.30	1.30		
33	C10-3-14*J0.5换	立柱式洗脸盆拆除	组	2	25.47	50.94	35.94			
34	综合价	感应式水龙头拆除后重新安装	套	2	200.00	400.00				
		房间8				2913.06	328.05	2.60		
35	综合价	304不锈钢水槽(含20cm上翻挡水条,65cm宽,153cm长,304不锈钢水槽、开孔,304不锈钢柜体、柜门、脚踏开关及所有人材机)	套	1	2300.00	2300.00				
36	C10-1-229*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15	m	10	16.17	161.70	85.70	1.30		
37	C10-1-230*A1.2B1.05C1.2换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	10	19.03	190.30	96.30	1.30		
本页小计						6216.53	755.46	5.20		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第5页 共10页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
38	C10-1-276*A1.2B1 .05C1.2换	室内塑料排水管(粘接)公称直径(mm以内)50	m	10	21.45	214.50	113.50		
39	C13-1-137*A1.2B1 .05C1.2换	混凝土墙体钻孔直径(mm以内)63	个	1	27.72	27.72	19.72		
40	C13-1-132*A1.2B1 .05C1.2换	混凝土楼板钻孔直径(mm以内)63	个	1	18.84	18.84	12.83		
		人流室				38806.67	91.93	19.52	
41	综合价	304不锈钢玻璃隔断(含1mm厚不锈钢框,10mm厚钢化玻璃,不锈钢平开门及合页、五金配件及所有人材机)	m ²	5.832	450.00	2624.40			
42	16-5	黏土砖(实心砖)实心墙拆除	m ³	0.4032	144.16	58.13	28.81	19.52	
43	综合价	墙面拆除及门侧边修补(含人材机)	樘	1	400.00	400.00			
44	综合价	成品装饰木门(含门套、门套基层、免漆、五金等一切配件)	m ²	1.68	750.00	1260.00			
45	16-50	金属门窗拆除	m ²	3.01	25.13	75.64	63.12		
46	综合价	定制门禁电动铝板移门(含门禁、五金配件、安装费等所有人材机)	m ²	5	900.00	4500.00			
47	综合价	墙外侧栏杆及墙面拆除后修补费用	项	1	800.00	800.00			
本页小计						9979.23	237.98	19.52	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
					综合单价	合价	人工费	机械费		暂估价
48	综合价	氧气带含终端(含所有人材机等五金配件)	m	4.03	950.00	3828.50				
49	综合价	脚踏门禁系统安装及门扇改造(含人材机及所有费用)	套	3	4200.00	12600.00				
50	综合价	普通门禁系统(含安装及所有人材机)	套	5	1600.00	8000.00				
51	综合价	坐便器改为蹲坑(含地面修补、蹲式大便器安装(含全套五金配件)、人材机及所有费用)	套	2	800.00	1600.00				
52	综合价	定制护士吧台(含18mm鱼肚白大理石面层,生态板柜体,插座、电线含所有五金配件及人材机)	m	1.8	1700.00	3060.00				
		室外地面				10053.82	2863.82	300.38		
53	D1-369	拆除人行道 预制人行道板	m ²	37.365	3.33	124.43	103.87			
54	D1-370	拆除人行道 现浇混凝土面层~厚10cm内	m ²	37.365	13.26	495.46	387.48	23.91		
55	D2-219	锯缝机切缝缝~深(cm)5	m	20	3.72	74.40	41.80	3.60		
56	D1-341	拆除沥青柏油类路面层 风镐拆除~厚10cm内	m ²	5.6	6.83	38.25	26.71	4.82		
57	D1-154	履带式液压挖掘机挖装车	m ³	7.7984	8.15	63.56	3.20	50.07		
本页小计						29884.60	563.06	82.40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
58	D1-155+1-156*4换	自卸汽车运石碴~运距5(km)	m3	5.9784	25.45	152.15		127.70	
59	D1-72	挖掘机挖土装车三类土	m3	5.6	4.99	27.94	2.30	21.11	
60	D5-96	PE100实壁管安装(电熔连接) 管外径(mm以内)160	m	10	67.86	678.60	55.50	2.50	
61	D6-287	渠(管)道垫层碎石干铺	m3	0.56	234.28	131.20	36.61	1.07	
62	D6-306	沟槽回填中粗砂	m3	2.93504	236.38	693.78	94.71	1.32	
63	D1-116	机械填土夯实槽、坑	m3	1.68	13.92	23.39	15.91	3.46	
64	D2-129+2-130*-3换	水泥稳定碎石基层 现拌人铺5% 水泥稳定碎石基层~厚17(cm)	m2	5.6	42.59	238.50	33.88	9.24	
65	D2-202+2-203*1换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊 铺~厚度6(cm)	m2	5.6	87.58	490.45	5.71	13.55	
66	D2-208	细粒式沥青混凝土路面 机械摊 铺~厚度(cm)4	m2	5.6	43.96	246.18	3.98	9.18	
67	D2-164	黏层沥青层石油沥青0.5L/m2	m2	5.6	2.51	14.06	0.62	0.17	
68	D2-162	透层半刚性基层石油沥青1.1L/m2	m2	5.6	5.62	31.47	0.90	0.56	
69	5-1换	现浇混凝土基础垫层~现浇现拌 混凝土 C15(20)	m3	0.064	338.26	21.65	3.00	0.04	
70	5-97	现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	0.64	48.98	31.35	19.23	0.62	
本页小计						2780.72	272.35	190.52	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
71	5-3换	现浇混凝土基础 混凝土~现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	0.256	351.68	90.03	10.60	0.06	
72	5-103	现浇混凝土 独立基础 复合木模	m2	2.56	43.86	112.28	57.04	2.02	
73	11-5	细石混凝土找平层~非泵送商品砼 C20 ~厚30mm	m2	37.365	26.80	1001.38	507.42	1.12	
74	11-46换	地砖楼地面(干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内 密缝~水泥砂浆 1:2.5	m2	37.365	108.31	4047.00	1433.70	22.05	
75	综合价	304不锈钢水沟盖板	m2	3	400.00	1200.00			
76	5-35	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.3232	81.39	26.31	19.65	2.21	
		二层				11120.19	2636.52	56.74	
77	4-8换	混凝土实心砖 墙厚1/2砖~水泥砂浆 1:2.5	m3	4.5936	516.75	2373.74	1034.11	26.69	
78	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:2.5	m2	38.28	29.40	1125.43	715.07	25.65	
79	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆~遍数3	m2	38.28	30.18	1155.29	366.72		
80	18-44	内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	19.14	2.64	50.53	30.82	4.40	
81	综合价	氧气带含终端(含所有人材机等五金配件)	m	5.68	950.00	5396.00			
本页小计						16577.99	4175.13	84.20	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
82	C4-13-323	安全性二三级插座安装	套	10	21.82	218.20	89.60		
83	C4-11-137	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径(mm) 20	m	30	10.14	304.20	202.50		
84	C4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径(mm) 20	m	30	6.76	202.80	134.70		
85	C4-12-5	穿照明线 BV-2.5mm ²	m	60	3.19	191.40	42.00		
86	C4-12-5	穿照明线 BVR-2.5mm ²	m	30	3.42	102.60	21.00		
		四层				14964.79	1102.55		
87	11-85	钢龙骨上铺阻燃板	m ²	9.9	170.45	1687.46	191.96		
88	11-87	细木工板上铺实木复合地板	m ²	9.9	234.83	2324.82	97.42		
89	综合价	地插抬高(含修补原面层,人材 机及所有费用)	套	1	500.00	500.00			
90	综合价	地插外移(含修补原面层,人材 机及所有费用)	套	1	500.00	500.00			
91	11-83	水泥地面上铺强化复合地板(含 压条)	m ²	43.6885	93.51	4085.31	459.17		
92	15-102	无框镜面玻璃安装	m ²	10	129.71	1297.10	354.00		
本页小计						11413.89	1592.35		

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

第1页 共4页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110001	一类人工		工日	0.149	143.00	
2	0001110003	二类人工		工日	23.794	155.00	
3	0001110005	三类人工		工日	23.242	177.00	
4		墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ² 遍数3		m ²	38.280	28.00	
5	0103120011	镀锌铁丝	φ1.2-1.8	kg	0.360	5.75	
6	0127120039	型钢	综合	kg	247.500	3.35	
7	0161120005	镀锌铁件		kg	0.003	4.27	
8	0209120019	塑料薄膜		m ²	0.685	0.21	
9	0301120837	金属膨胀螺栓	M8	套	27.523	0.48	
10	0301121881	圆钉		kg	0.568	5.75	
11	0325120033	镀锌铁丝	10#	kg	2.983	5.58	
12	0325120035	镀锌铁丝	12#	kg	0.080	5.58	
13	0325120045	镀锌铁丝	22#	kg	0.006	5.75	
14	0401120015	复合硅酸盐水泥	PC 32.5R综合	kg	0.224	0.60	
15	0401120019	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	t	0.105	336.00	
16	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	1176.865	0.34	
17	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	3.811	0.60	
18	0403120001	中粗砂		t	5.189	111.00	
19	0403120009	黄砂	净砂	t	3.540	102.00	
20	0405120111	石屑		t	0.797	61.17	
21	0405120119	碎石	综合	t	2.591	84.47	
22	0413120137	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	2.559	336.00	
23	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m ³	1.132	336.00	
24	0435120063	细粒式沥青混凝土		m ³	0.170	1346.00	
25	0435120081	中粒式沥青混凝土		m ³	0.396	1173.00	
26	0501120015	杉板枋材		m ³	0.010	2257.00	
27	0505120097	胶合板	δ 3	m ²	10.500	14.16	
28	0509120011	强化复合地板		m ²	45.873	57.52	
29	0509120011	阻燃板	δ 18	m ²	10.395	45.13	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

第2页 共4页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
30	0603120001	茶色镜面玻璃	6 5	m ²	11.800	53.10	
31	0605120017	钢化玻璃	6 10	m ²	8.285	84.96	
32	0705120011	地砖	600×600	m ²	38.486	53.10	
33	0723120017	实木复合地板	(含侧边角线)	m ²	10.395	200.00	
34	1331120025	石油沥青		t	0.011	3823.00	
35	2801120899	铜芯塑料绝缘线	BV2.5	m	3.050	2.02	
36	3301120055	钢支撑		kg	0.098	3.55	
37	3411120001	电		kW·h	8.902	0.63	
38	3411120015	水		m ³	4.060	5.72	
39	3501120021	复合模板	综合	m ²	0.724	32.37	
40	3501120043	木模板		m ³	0.009	1681.00	
41	综合价	304不锈钢水沟盖板		m ²	3.000	400.00	
42	综合价	304不锈钢玻璃百叶帘隔断(含1mm厚不锈钢框,不锈钢平开门及合页、五金配件及所有人材机)		m ²	7.500	800.00	
43	综合价	304不锈钢玻璃隔断(含1mm厚不锈钢框,10mm厚钢化玻璃,不锈钢平开门及合页、五金配件及所有人材机)		m ²	5.832	450.00	
44	综合价	304不锈钢玻璃隔断(含1mm厚不锈钢框,10mm厚钢化玻璃,及所有人材机)		m ²	9.478	400.00	
45	综合价	地插外移(含修补原面层,人材机及所有费用)		套	1.000	500.00	
46	综合价	地插抬高(含修补原面层,人材机及所有费用)		套	1.000	500.00	
47	综合价	场地保护费		项	1.000	1000.00	
48	综合价	坐便器改为蹲坑(含地面修补、蹲式大便器安装(含全套五金配件)、人材机及所有费用)		套	2.000	800.00	
49	综合价	垂直运输费用		项	1.000	3500.00	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

第3页 共4页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
50	综合价	垃圾清理及运输费		项	1.000	2500.00	
51	综合价	墙外侧栏杆及墙面拆除后修补费用		项	1.000	800.00	
52	综合价	墙饰面拆除及门侧边修补(含人材机)		樘	1.000	400.00	
53	综合价	定制护士吧台(含18mm鱼肚白大理石面层,生态板柜体,插座、电线含所有五金配件及人材机)		m	1.800	1700.00	
54	综合价	定制门禁电动铝板移门(含门禁、五金配件、安装费等所有人材机)		m ²	5.000	900.00	
55	综合价	感应式水龙头拆除后重新安装		套	5.000	200.00	
56	综合价	成品装饰木门(含门套、门套基层、免漆、五金等一切配件)		m ²	1.680	750.00	
57	综合价	普通门禁系统(含安装及所有人材机)		套	5.000	1600.00	
58	综合价	木饰面操作台(含生态板、五金配件及所有人材机)		m ²	65.175	220.00	
59	综合价	木饰面电脑桌(含生态板、五金配件及所有人材机)		m ²	50.072	220.00	
60	综合价	柔纱帘(含轨道及所有人材机)		m	11.130	70.00	
61	综合价	楼板钻孔后装饰修复费用		项	1.000	1500.00	
62	综合价	氧气带含终端(含所有人材机等五金配件)		m	9.710	950.00	
63	综合价	理化板台面(23.7mm厚含开孔、五金配件所有人材机费用)		m ²	17.805	400.00	
64	综合价	脚踏门禁系统安装及门扇改造(含人材机及所有费用)		套	3.000	4200.00	
65	综合价	铝合金框移门(含轨道及所有人材机)		m ²	2.100	450.00	
66	综合价	门扇拆除更换及门和门侧修补		扇	3.000	700.00	

