

咨询项目名称： 儿童保健科改造工程

咨询报告编号： 浙腾起（台）编[2025]118号

咨询项目委托方： 温岭市妇幼保健院

咨询企业法定住所：浙江省台州市温岭市城东街道楼山村二区 58 幢 692 号

公司经营住所：温岭市城东街道创业大厦 1302 室

邮 编： 317500

法定代表人：



联系电话： 15988959953



项目负责人：

执业资格(章)：



专业咨询人员(编审人)：

执业资格(章)：

专业咨询人员(编审人)：



# 浙江腾起工程咨询有限公司

浙腾起（台）编[2025]118号

---

## 儿童保健科改造工程

### 预算编制说明

温岭市妇幼保健院：

我公司受贵单位的委托，对儿童保健科改造工程进行了控制价编制，该工作基本完成，现将有关事项说明如下：

#### 一、工程概况

1、工程名称：儿童保健科改造工程。

2、工程地点：温岭市妇幼保健院内。

3、工程内容：原石膏板天棚铲除乳胶漆后刷防霉乳胶漆，铝扣板安装；塑胶地面安装，瓷砖铺装；墙面木龙骨基层，冰火板面层；部分墙面刷乳胶漆面层；304不锈钢踢脚线安装；成品装饰木门安装，墙面安装软包等零星水电安装工程。

#### 二、编制依据

1、建设单位提供的设计图纸及指定要求。

2、根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）等本省、市有关综合解释、补充规定。

3、单独装饰工程：按中值计取，企业管理费三类中值 15.16%，利润中值 7.62%计取，安全文明施工措施 6.57%，提前竣工增加(20%) 1.29%，冬雨季施工增加费 0.11%，材料二次搬运费 0.5%，规费按 27.92%计取，

税金按 9%计取。

安装工程：按中值计取，企业管理费三类中值 21.72%，利润中值 10.4%计取，安全文明施工措施 8.17%，提前竣工增加（20%）2.06%，冬雨季施工增加费 0.13%，材料二次搬运费 0.26%，规费按 30.63%计取，税金按 9%计取。

4、计价方式：采用定额清单计价法。

5、计税方式：采用一般计税法。

6、本工程材料单价按《台州造价》（9/2025）信息价的除税价（温岭市）及市场价取定。

### 三、有关事项说明：

1、本预算工程量根据现场实际情况测量，可能会和实际施工产生差异，最终按实结算。

2、施工单位在中标后应根据实际具体点位情况等因素综合考虑其具体型号参数，须能完全满足现场具体要求。

3、本工程图纸未细化，工程量部分为暂估，具体数量须施工单位根据实际情况进行调整，结算时按实调整。

4、本工程原建筑消防报警探测器及喷淋头拆除及重新安装费用按包干价 2000 元/项考虑，结算不做调整。

5、本工程应急照明箱进线按暂估 50 米考虑，结算时按实调整。

6、其他未尽事项，如实际施工发生时，以业主联系单、签证单为准。

7、材料按如下品牌：（参照或相当于）

编号	材料名称	预算参考品牌、型号
1	电线电缆	浙江力安电缆有限公司/江苏远东电缆有限公司/湖州久盛电气有限公司
2	卫生洁具及配套五金	COCO 卫浴/安华卫浴/东鹏洁具
3	LED 照明灯具	三雄极光/欧普/雷士
4	PVC 电工管、PVC-U 排水管、PPR 给水管、PVC 电工管	临海伟星/浙江中财/上海白蝶
5	乳胶漆、涂料、防霉涂料	立邦、三棵树、博星

6	细木工板、石膏板、阻燃免漆板	兔宝宝、莫干山、千年舟
7		

8、其他未尽事项，如实际施工发生时，以业主联系单、签证单为准。

#### 四、咨询结论：

本工程预算价：299837 元（大写金额：贰拾玖万玖仟捌佰叁拾柒元整）

浙江腾起工程咨询有限公司  
2025年10月29日



主题词：造价 咨询 编制 报告

抄 送：

共印： 4 份



## 单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称: 土建			第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	227891.70
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	27756.04
2	措施项目费		(2.1+2.2)	527.36
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma(\text{技措项目工程量} \times \text{综合单价})$	
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma \text{技措项目}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		$(1.1+2.1.1) \times 1.9\%$	527.36
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 27.92\%$	7749.49
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	236168.55
6	单列费用		单列费用	
7	下浮金额		$(5+6-\text{不计税不计费不下浮}-\text{计税不计费不下浮}-\text{暂估材料}) \times 0\%$	
8	安全文明施工基本费		$(1.1+2.1.1) \times 6.57\%$	1823.57
9	税金		$(5+7+8+\text{计税不计费}+\text{计税不计费不下浮}) \times 9\%$	21419.29
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	
招标控制价合计			5+6+7+8+9	259411.00

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
					综合单价	合价	人工费	机械费		暂估价
		儿保科				157344.77	23209.60	277.99		
		天棚				10487.15	3615.46	71.26		
1	综合价	原石膏板吊顶处乳胶漆铲除并修补	m <sup>2</sup>	151.44	8.00	1211.52				
2	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷防霉乳胶漆 遍数3	m <sup>2</sup>	151.44	32.18	4873.34	1450.80			
3	13-57	装配式成品金属板天棚(600×600) U形轻钢龙骨平面	m <sup>2</sup>	18.23	120.12	2189.79	595.21			
4	18-47	满堂脚手架~基本层3.6m~5.2m	m <sup>2</sup>	169.67	13.04	2212.50	1569.45	71.26		
		地面				11438.42	3096.25	42.48		
5	12-19	界面剂喷涂	m <sup>2</sup>	23.54	5.20	122.41	73.68	8.47		
6	11-1换	砂浆找平层~干硬水泥砂浆1:2 厚20mm	m <sup>2</sup>	23.54	19.38	456.21	248.35	13.89		
7	11-5+11-6*-15换	细石混凝土找平层~现浇现拌混凝土 C20(20)~厚15(mm)	m <sup>2</sup>	23.54	19.70	463.74	300.14	0.24		
8	11-46换	地砖楼地面(干混砂浆铺贴)周 长2400mm以内 密缝 水泥砂浆 1:2.5	m <sup>2</sup>	7.13	106.48	759.20	273.58	4.21		
本页小计						12288.71	4511.21	98.07		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
9	11-46换	地砖楼面(干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内 密缝 水泥砂浆 1:2.5	m <sup>2</sup>	16.41	115.41	1893.88	629.65	9.68	
10	11-15	水泥基自流平砂浆楼面 厚4mm	m <sup>2</sup>	49.9	30.36	1514.96	818.86	5.99	
11	11-79	3mm塑料卷材楼面	m <sup>2</sup>	49.9	124.81	6228.02	751.99		
		墙面				135419.20	16497.89	164.25	
12	4-29换	非黏土烧结实心砖 墙厚1/2砖 混合砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	3.3832	587.71	1988.34	736.45	19.66	
13	4-27换	非黏土烧结实心砖 墙厚1砖 混合砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	3.0624	530.73	1625.31	522.20	21.01	
14	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:2.5	m <sup>2</sup>	65.24	29.40	1918.06	1218.68	43.71	
15	综合价	成品装饰木门(含门套、门套基层、免漆、五金等一切配件)	m <sup>2</sup>	16.49	750.00	12367.50			
16	定价	原木门拆卸后安装(含门套安装及所有人材机费用)	扇	1	400.00	400.00			
17	12-123	墙面木夹板基层	m <sup>2</sup>	14.53	49.70	722.14	135.42		
18	12-114	附墙木龙骨基层 断面13cm <sup>2</sup> 以内 平均中距40cm以内	m <sup>2</sup>	207.712	30.08	6247.98	2363.76		
本页小计						34906.19	7177.01	100.05	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第3页 共6页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
19	12-126	墙面木(或夹板)基层上冰火板普通面层	m <sup>2</sup>	222.242	138.84	30856.08	2000.18		
20	12-132	墙面装饰织物软包	m <sup>2</sup>	119.322667	236.27	28192.37	5766.86		
21	综合价	软包拆除后重新安装	m <sup>2</sup>	59.661333	80.00	4772.91			
22	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆~遍数3	m <sup>2</sup>	333.535	30.18	10066.09	3195.27		
23	综合价	304不锈钢踢脚线(1.2mm含折边和基层及人材机)10cm高	m	161.595	55.00	8887.73			
24	综合价	医用儿童扶手(内衬铝合金1.2mm,面板PVC,含配件及人材机)	m	35.062667	95.00	3330.95			
25	综合价	现场扶手拆除后重新安装(含人材机、配件及所有费用)	m	17.531333	15.00	262.97			
26	综合价	成品装饰木门(含门套、门套基层、免漆、五金等一切配件)	m <sup>2</sup>	16.49	750.00	12367.50			
27	综合价	木饰面柜(18mm厚含生态板、五金配件及人材机)	m <sup>2</sup>	15	220.00	3300.00			
28	综合价	304不锈钢窗框(1.2mm厚不锈钢含基层、折边及所有费用)	m <sup>2</sup>	6	450.00	2700.00			
29	综合价	304不锈钢玻璃隔断(含1mm厚不锈钢框,8mm厚钢化玻璃,门扇、把手及所有人材机)	m <sup>2</sup>	9	400.00	3600.00			
本页小计						108336.60	10962.31		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
					综合单价	合价	人工费	机械费		暂估价
30	综合价	门窗洞上加设混凝土过梁(含人材机)	根	9	100.00	900.00				
31	18-44	内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	347.25	2.63	913.27	559.07	79.87		
		新楼				55222.13	7097.46	34.50		
		墙面				55222.13	7097.46	34.50		
32	12-216	隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm 横1500mm以内	m2	51.42	42.92	2206.95	828.38			
33	12-123	墙面木夹板基层	m2	102.84	49.70	5111.15	958.47			
34	12-124	墙面石膏板面层	m2	102.84	24.08	2476.39	970.81			
35	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	102.84	5.08	522.43	242.70			
36	14-128+14-129*1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 遍数3	m2	102.84	30.18	3103.71	985.21			
37	综合价	304不锈钢玻璃隔断(含1mm厚不锈钢框,10mm厚钢化玻璃,门扇、把手及所有人材机)	m2	29.88	400.00	11952.00				
38	综合价	304不锈钢窗框(1.2mm厚不锈钢含基层、折边及所有费用)	m2	6	450.00	2700.00				
39	8-111*10.8换	隔热断桥铝合金平开窗安装 设计为普通铝合金型材+单片玻璃时	m2	8.76	469.41	4112.03	180.89			
本页小计						33997.93	4725.53	79.87		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-土建

标段:

第5页 共6页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	人工费	其中 机械费	
40	12-114	附墙龙骨基层 断面13cm <sup>2</sup> 以内 平均中距40cm以内	m <sup>2</sup>	75.66	30.08	2275.85	861.01		
41	12-126	墙面木(或夹板)基层上冰火板 普通面层	m <sup>2</sup>	75.66	138.84	10504.63	680.94		
42	综合价	成品装饰木门(含门套、门套基层 、免漆、五金等一切配件)	m <sup>2</sup>	5.67	750.00	4252.50			
43	12-132	墙面装饰织物 软包	m <sup>2</sup>	23.744	236.27	5609.99	1147.55		
44	18-44	内墙脚手架 高度3.6m以内	m <sup>2</sup>	150	2.63	394.50	241.50	34.50	
		其他				15324.80	304.40		
45	综合价	木饰面柜(18mm厚含生态板、五金 配件及人材机)	m <sup>2</sup>	18	220.00	3960.00			
46	16-28	地砖地面拆除	m <sup>2</sup>	20	18.24	364.80	304.40		
47	定价	原地面地砖及吊顶破损处拆除后 修复	项	1	1000.00	1000.00			
48	定价	本工程拆除至可施工范围(瓷砖 、乳胶漆、吊顶、灯具、墙面隔 墙、装饰物等)	项	1	3500.00	3500.00			
49	定价	现场保护费用	项	1	1500.00	1500.00			
50	定价	垃圾清理及运输费	项	1	2000.00	2000.00			
本页小计						35362.27	3235.40	34.50	



# 主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称: 土建

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价 (元)	调整单价 (元)	差价	价差合价
				波动幅度	可调幅度				
1	二类人工	工日	25.370			155			
2	三类人工	工日	118.911			177			
3	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3	m2	436.375			28			
4	墙、柱、天棚面刷防霉乳胶漆 ~遍数3	m2	151.440			30			
5	铝合金平开窗	m2	8.760			444.64			
6	金属膨胀螺栓M6×75	套	108.782			0.39			
7	金属膨胀螺栓M8×80	套	21.876			0.48			
8	圆钉	kg	18.868			5.75			
9	电焊条E43系列	kg	0.033			5.75			
10	镀锌铁丝18#	kg	4.072			5.75			
11	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	1415.321			0.336			
12	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	2.401			0.602			
13	黄砂净砂	t	5.576			102			
14	黄砂净砂(细砂)	t	0.017			102			
15	碎石综合	t	0.408			84.47			
16	石灰膏	m3	0.124			602			
17	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	3.494			478			
18	板枋材杉木	m3	2.023			2257			
19	冰火板	m2	312.797			120			
20	胶合板 δ 5	m2	150.220			26.55			
21	细木工板 δ 15	m2	123.239			36.28			
22	地砖600×600	m2	7.344			51.33			
23	木纹地砖	m2	16.902			60			
24	塑料地板卷材	m2	54.890			90			

# 主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称: 土建

标段:

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价 (元)	调整单价 (元)	差价	价差合价
				波动幅度	可调幅度				
25	纸面石膏板1200×2400×12	m <sup>2</sup>	109.010			11.42			
26	铝合金方板(配套)10厚	m <sup>2</sup>	18.777			61.06			
27	装饰布	m <sup>2</sup>	168.819			110			
28	电	kW·h	292.117			0.632			
29	水	m <sup>3</sup>	3.159			5.718			
30	脚手架钢管	kg	49.037			3.46			
31	脚手架扣件	只	7.579			6.08			
32	原地面地砖及吊顶破损处拆除后修复	项	1.000			1000			
33	原木门拆卸后安装(含门套安装及所有人材机费用)	扇	1.000			400			
34	垂直运输费	项	1.000			3000			
35	垃圾清理及运输费	项	1.000			2000			
36	本工程拆除至可施工范围(瓷砖、乳胶漆、吊顶、灯具、墙面隔墙、装饰物等)	项	1.000			3500			
37	现场保护费用	项	1.000			1500			
38	304不锈钢玻璃隔断(含1mm厚不锈钢框,10mm厚钢化玻璃,门扇、把手及所有人材机)	m <sup>2</sup>	38.880			400			
39	304不锈钢窗框(1.2mm厚不锈钢含基层、折边及所有费用)	m <sup>2</sup>	12.000			450			
40	304不锈钢踢脚线(1.2mm含折边和基层及人材机)10cm高	m	161.595			55			
41	医用儿童扶手(内衬铝合金1.2mm,面板PVC,含配件及人材机)	m	35.063			95			
42	原石膏板吊顶处乳胶漆铲除并修补	m <sup>2</sup>	151.440			8			
43	成品装饰木门(含门套、门套基层、免漆、五金等一切配件)	m <sup>2</sup>	38.650			750			
44	木饰面柜(含生态板、五金配件及人材机)	m <sup>2</sup>	33.000			220			
45	现场扶手拆除后重新安装(含人材机、配件及所有费用)	m	17.531			15			



## 单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称: 安装			第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	33823.38
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	7913.44
2	措施项目费		(2.1+2.2)	193.88
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 2.45%	193.88
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	2423.89
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	36441.15
6	单列费用		单列费用	
7	下浮金额		(5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%	
8	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	646.53
9	税金		(5+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	3337.89
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	
招标控制价合计			5+6+7+8+9	40426.00

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-安装

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	人工费	机械费	
		电气工程				20057.58	6593.39	13.15	
1	4-4-15	成套配电箱安装 应急照明箱	台	1	2707.82	2707.82	145.55		
2	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	365.4	7.12	2601.65	1640.65		
3	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	100m	2.07739	878.93	1825.88	1243.55	11.07	
4	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 WDZBN-5*6	100m	0.5	271.86	135.93	97.78	2.08	
5	4-12-5	穿照明线 BV-2.5mm2	m	730.8	3.28	2397.02	511.56		
6	4-12-5	穿照明线 BVR-2.5mm2	m	365.4	3.51	1282.55	255.78		
7	4-12-5	穿照明线 WDZBN-BV-2.5mm2	100m	6.2319	90.84	566.11	436.61		
8	4-12-5	穿照明线 WDZBN-BVR-2.5mm2	100m	2.0773	90.84	188.70	145.54		
9	4-12-6	穿照明线 BV-4mm2	m	30	4.49	134.70	19.50		
10	4-12-6	穿照明线 BVR-4mm2	m	15	4.71	70.65	9.75		
11	4-13-209	LED平板灯安装 48W (含光源)	套	10	109.12	1091.20	242.70		
12	4-13-156	安全出口指示灯安装	10套	0.4	260.52	104.21	77.32		
13	4-13-156	疏散指示灯安装	10套	0.9	260.52	234.47	173.96		
本页小计						13340.89	5000.25	13.15	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-安装

标段:

第2页 共4页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
14	4-13-156	应急照明灯安装	10套	1.5	260.52	390.78	289.94		
15	4-13-301	跷板暗开关单控 双联开关	套	4	15.75	63.00	30.40		
16	4-13-323	安全性二三级插座安装	套	59	20.81	1227.79	528.64		
17	4-13-323	防水插座安装	套	10	22.59	225.90	89.60		
18	5-2-39	网络插座安装	个	16	34.06	544.96	59.52		
19	4-13-326	地面插座安装	套	7	150.70	1054.90	62.72		
20	4-11-212	暗装接线盒	个	38	6.54	248.52	121.22		
21	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	96	6.29	603.84	322.56		
22	包干价	原建筑消防报警探测器及喷淋头拆除及重新安装费用	项	1	2000.00	2000.00			
23	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	57.119405	6.25	357.00	88.54		
		给排水工程				13765.80	2457.86	17.55	
24	10-1-229	室内塑料给水管(热熔连接) PPR-冷水管 DN15	10m	2	148.79	297.58	142.92	2.18	
25	10-1-230	室内塑料给水管(热熔连接) PPR-冷水管 DN20	10m	2	175.81	351.62	160.58	2.18	
本页小计						7365.89	1896.64	4.36	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑-安装

标段:

第3页 共4页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	人工费	机械费	
26	10-1-231	室内塑料给水管(热熔连接) PPR-冷水管 DN25	10m	2	228.48	456.96	178.56	2.18	
27	10-1-276	室内UPVC排水管(粘接) DN50	10m	3	197.42	592.26	283.65		
28	10-1-277	室内UPVC排水管(粘接) DN75	10m	1	282.32	282.32	115.32		
29	10-1-278	室内UPVC排水管(粘接) DN100	10m	3	418.14	1254.42	419.43		
30	10-8-31	管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 50	100m	0.6	45.34	27.20	21.11		
31	10-3-17	台下式洗脸盆(含成套网管、角阀 、下水等全部五金配件)	10组	0.4	5189.71	2075.88	159.22		
32	10-3-17	儿童无障碍洗脸盆(含成套网管、 角阀、下水等全部五金配件)	10组	0.1	5896.71	589.67	39.80		
33	10-3-17*J0.5换	洗脸盆拆除`基价*0.5	10组	0.1	322.36	32.24	19.90		
34	10-3-14	立柱式洗脸盆(含成套网管、角阀 、下水等全部五金配件)	10组	0.2	5082.26	1016.45	71.89		
35	10-3-38	感应小便器(含配套感应小便器冲 洗阀全部五金配件)	10套	0.2	13589.34	2717.87	61.47		
36	10-3-34	坐式大便器(含成套网管、角阀等 全部五金配件)	10套	0.2	8354.30	1670.86	109.34		
37	10-3-34	儿童坐式大便器(含成套网管、角 阀等全部五金配件)	10套	0.1	6738.30	673.83	54.67		
本页小计						11389.96	1534.36	2.18	



# 主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称: 安装

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价 (元)	调整单价 (元)	差价	价差合价
				波动幅度	可调幅度				
1	地漏DN50	个	4.040			10.62			
2	塑料给水管DN15	m	20.320			3.29			
3	塑料给水管DN20	m	20.320			4.59			
4	塑料给水管DN25	m	20.320			7.54			
5	塑料排水管DN50	m	30.360			4.49			
6	塑料排水管DN75	m	9.800			7.8			
7	塑料排水管DN100	m	25.800			12.45			
8	洗脸盆	个	2.020			450			
9	坐式大便器(含成套网管、角阀等全部五金配件)	个	2.020			750			
10	感应小便器(含配套感应小便器冲洗阀全部五金配件)	个	2.020			1300			
11	LED平板灯	套	10.100			75			
12	照明开关双联开关	只	4.080			4.97			
13	地面插座	套	7.140			135			
14	安全性二三级插座	套	60.180			8.55			
15	防水插座	套	10.200			10.29			
16	铜芯塑料绝缘线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	16.500			3.52			
17	铜芯塑料绝缘线BV-2.5	m	847.728			2.05			
18	铜芯塑料绝缘线BV-4mm <sup>2</sup>	m	33.000			3.319			
19	铜芯塑料绝缘线BVR-2.5mm <sup>2</sup>	m	423.864			2.249			
20	刚性阻燃管DN20	m	387.324			0.96			
21	接线盒	个	136.680			1.5			
22	网络插座	个	16.160			28.5			
23	台下式洗脸盆(含成套网管、角阀、下水等全部五金配件)	个	4.040			450			
24	儿童无障碍洗脸盆(含成套网管、角阀、下水等全部五金配件)	个	1.010			520			

